

Технический директор
по электроснабжению
ООО "Горэлектросеть"
В.В. Грунин
" 22 " апреля 2025г.

Ведомость объемов работ и материалов

Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4кВ (ТП-49) перемычка от МКД ул. Хитарова, 54 до МКД ул. Хитарова, 56, длиной по трассе 0,042км

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во
1	Ручная разработка грунта для прокладки кабеля ААШв-1 4*70	м3	6,4		м3	6,4
2	Устройство постели для кабеля ААШв-1 4*70	м3	5,3	Песок	м3	5,3
3	Механическая разработка грунта для прокладки кабель ААШв-1 4*70	м3	14,8		м3	14,8
4	Нарезка швов асфальтового покрытия	м	20,0		м	20,0
5	Снятие асфальтового покрытия	м3	0,8		м3	0,8
6	Прокладка ПЭ труб для пересечения с инженерными коммуникациями и под дорогой	м	12	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	12
7	Прокладка кабеля ААШв-1 4*70 всего, в том числе:	м	75	Кабель ААШв-1 4*70	м	75
	Прокладка кабеля ААШв1 4*70 в подвале дома №54, 56	м	40	Гофротруба ПВХ 50мм с зондом	м	40
				Скоба СД 48-50 мм двухлапковая	м	40
				Дюбель гвоздь 6*60	шт	80
				Кабель ААШв-1 4*70	м	40
	Прокладка кабеля в траншее (под кирпич)	м	23	Кабель ААШв-1 4*70	м	23
	Прокладка кабеля ААШв-1 4*70 в ПЭ трубе для пересечения с коммуникациями и под дорогой	м	12	Кабель ААШв-1 4*70	м	12
8	Укладка кабеля ААШв-1 4*70 кирпичом	шт	184	Кирпич полнотельный красный	шт	184
9	Монтаж муфт	шт	3	Муфта 1 СТп-5 (4 СТп-1 70-120)	шт	1
				Муфта 1 КВТп-5 (4 КВТпН-1 70-120)	шт	2
				Трубка ТУТ 30/15 желтая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 зеленая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 красная	шт/м	2/0,2
				Трубка ТУТ 30/15 белая	шт/м	2/0,2
				Пропан	кг	3,35
				Наконечник алюминиевый ТА 95	шт	8
10	Обратная засыпка экскаватором	м3	11,2		м3	11,2
11	Обратная засыпка вручную	м3	4,8		м3	4,8
12	Планировка территории бульдозером	м2	105		м2	105
13	Планировка территории вручную	м2	105		м2	105
14	Фазировка эл. линии	шт	1		шт	1
15	Испытание кабеля	шт	1		шт	1
16	Транспортировка груза со склада на 10 км	тн	2		тн	2
17	Погрузка и разгрузка материалов	тн	2		тн	2

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	Кол-во
1	Песок	м3	5,3
2	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	12
3	Кабель ААШв-1 4*70	м	75
4	Гофротруба ПВХ 50мм с зондом	м	40
5	Скоба СД 48-50 мм двухлапковая	м	40
6	Дюбель гвоздь 6*60	шт	80
7	Кирпич полнотельный красный	шт	184
8	Муфта 1 СТп-5 (4 СТп-1 70-120)	шт	1
9	Муфта 1 КВТп-5 (4 КВТпН-1 70-120)	шт	2
10	Трубка ТУТ 30/15 желтая	шт/м	2/0,2
11	Трубка ТУТ 30/15 зеленая	шт/м	2/0,2
12	Трубка ТУТ 30/15 красная	шт/м	2/0,2
13	Трубка ТУТ 30/15 белая	шт/м	2/0,2
14	Пропан	кг	3,35
15	Наконечник алюминиевый ТА 95	шт	8

Начальник ЦК ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Инженер ПБ ПТО

П.Ф. Мугалимов

А.М. Жукова

А.А. Кочеткова