

Технический директор  
по электроснабжению  
ООО "Горэлектросеть"  
В.В. Грунин  
"11" марта 2025г.

# Ведомость объемов работ и материалов

Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-117 до МКД ул. Глинки, 9 длиной по трассе 0,072 км

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Ручная разработка грунта для прокладки кабеля АВВГнг 4*120	м3	3,7		м3	3,7
2	Устройство постели для кабеля АВВГнг 4*120	м3	3	Песок	м3	3
3	Механическая разработка грунта для прокладки кабеля АВВГнг 4*120	м3	8,7		м3	8,7
4	Монтаж коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ ТП-117	шт	1	Рубильник РПС-2/250А П	шт	1
				Плав. вставка ПН-2 250А (с медными ножами)	шт	3
5	Прокладка кабеля АВВГнг 4*120 в гофротрубе в щитовой жилого дома по ул. Глинки, 9	м	40	Кабель АВВГнг 4*120	м	40
				Труба гофр. 63мм ПВХ со стал.протяжкой	м	40
				Скоба 75 мм (К147ц S=2мм оц.)	шт	40
				стальная двухлапковая	шт	80
				Дюбель-гвоздь 6*60	шт	80
6	Прокладка трубы для выхода из РУ-0,4кВ ТП-117	м	6	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	6
7	Прокладка кабеля АВВГнг 4*120 всего, в том числе:	м	32	Кабель АВВГнг 4*120	м	32
	Прокладка кабеля АВВГнг 4*120 в ТП	м	10	Кабель АВВГнг 4*120	м	10
	Прокладка кабеля в траншее (под кирпич)	м	16	Кабель АВВГнг 4*120	м	16
	Прокладка кабеля АВВГнг 4*120 в трубе	м	6	Кабель АВВГнг 4*120	м	6
8	Укладка кабеля АВВГнг 4*120 кирпичом	шт	128	Кирпич полнотельный красный	шт	128
9	Монтаж муфт	шт	3	Муфта 1 КВТп-5 (4 КВТпН-1 70-120)	шт	2
				Муфта 1 СТп-5 (4 СТп-1 70-120)	шт	1
				Трубка ТНТ 40/20 желтая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТНТ 40/20 зеленая	шт/м	2/0,2
				Трубка ТНТ 40/20 красная	шт/м	2/0,2
				Трубка ТНТ 40/20 белая	шт/м	2/0,2
				Пропан	кг	3,35
				Наконечник алюминиевый ТА150	шт	8
10	Обратная засыпка экскаватором траншеи	м3	6,4		м3	6,4
11	Обратная засыпка вручную	м3	2,7		м3	2,7
12	Планировка территории бульдозером	м2	66		м2	66
13	Планировка территории вручную	м2	66		м2	66
14	Фазировка эл. линии	шт	1		шт	1
15	Испытание кабеля	шт	1		шт	1
16	Транспортировка груза со склада на 10 км	тн	1		тн	1
17	Погрузка и разгрузка материалов	тн	1		тн	1

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
1	Песок	м3	3
2	Рубильник РПС-2/250А П	шт	1
3	Плав. вставка ПН-2 250А (с медными ножами)	шт	3
4	Кабель АВВГнг 4*120	м	72
5	Труба гофр. 63мм ПВХ со стал.протяжкой	м	40
6	Скоба 75 мм (К147ц S=2мм оц.) стальная двухлапковая	шт	40
7	Дюбель-гвоздь 6*60	шт	80
8	Труба ПЭ 100 SDR17 D110x6,6 техническая для защиты кабеля (в отрезках по 12 м)	м	6
9	Кирпич полнотельный красный	шт	128
10	Муфта 1 КВТп-5 (4 КВТпН-1 70-120)	шт	2
11	Муфта 1 СТп-5 (4 СТп-1 70-120)	шт	1
12	Трубка ТНТ 40/20 желтая	шт/м	2/0,2
13	Трубка ТНТ 40/20 зеленая	шт/м	2/0,2
14	Трубка ТНТ 40/20 красная	шт/м	2/0,2
15	Трубка ТНТ 40/20 белая	шт/м	2/0,2
16	Пропан	кг	3,35
17	Наконечник алюминиевый ТА150	шт	8

Начальник ЦК ЭСР

Начальник ПБ ПТО

Инженер ПБ ПТО

П.Ф. Мугалимов

А.М. Жукова

А.А. Кочеткова