

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть»

В.В.Грунин
«19» марта 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по теме:

«Реконструкция трансформаторной подстанции МТП-639 6/0,4 кВ 0,25МВА»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Реконструкция трансформаторной подстанции МТП-639 6/0,4 кВ 0,25МВА
3	Основание для проектирования	ТЗ
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Местоположение	г.Новокузнецк, пер.Механический, 7
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	III категория
7	Класс напряжения	0,38кВ; 6кВ
8	Объемы проектирования	Выполнить проект по реконструкции трансформаторной подстанции МТП-639 6/0,4 кВ 0,25МВА
9	Основные технические решения	1. Запроектировать реконструкцию трансформаторной подстанции с установкой новой МТП-639 6/0,4кВ 0,25МВА на двух стойках по пер.Механическому, 7 в Куйбышевском районе. 2. Запроектировать перезаводки линий 6кВ и 0,4кВ в новую установленную МТП-639. 3. Проект согласовать со всеми заинтересованными сторонами, ПБ ПТО ООО «Горэлектросеть», начальником ЦК ЭСР, ООО «Кузбасская энергосетевая компания».
10	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»
11	Приложение	1. План расположения трасс ВЛ-0,4кВ и ВЛ-6кВ. 2. Схема электроснабжения МТП-639. 3. Перечень потребителей с указанием наименования провода и сечений.

Инженер ПБ ПТО

Согласовано:
Начальник ПБ ПТО

Шевцова А.М.

Кузьмина С.Ю.